

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Muzeum Sztuki Dawnej					
1		Roboty rozbiórkowe/demontażowe			
1.1		0/19 "Skarbczyk" -Cyna XV-XIX w.			
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
d.1.	0520-03				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Demontaż kraty okiennej o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08				
1		1.50*3.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
1.2		Inne			
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość 15 km			
2	1101-05	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Utylizacja gruzu (beton, cegła, tynk, ceramika etc.)	m ³		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Elementy nowoprojektowane			
2.1		0/19 "Skarbczyk" - Cyna XV-XIX w.			
2.1.		Roboty budowlane			
1					
5	KNR-W 7-12	Wstępne oczyszczenie kraty stalowej okna	m ²		
d.2.	0101-02				
1.1		1.50*3.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6		Konserwacja okna	m ²		
d.2.	wycena indy-				
1.1	widualna	1.50*3.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7		Konserwacja i montaż kraty okiennej	m ²		
d.2.	wycena indy-				
1.1	widualna	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR-W 2-05	Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach	t		
d.2.	0120-03				
1.1		0.6	t	0.600	
				RAZEM	0.600
9		Legary podłogowe ze stali kwasoodpornej	m ²		
d.2.	wycena indy-				
1.1	widualna	32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740
10		Montaż konstrukcji szklanej podłogi	m ²		
d.2.	analiza indy-				
1.1	widualna	27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR 0-14	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta 15mm	m ²		
d.2.	2012-01				
1.1		32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740
12	KNR 2-02	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
d.2.	0607-01				
1.1		32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²		
d.2.	0613-03				
1.1		32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.2. 0607-01 1.1	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740
15	KNR 4-03 d.2. 1001-09 1.1 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 6cm pod osadzenie prętów system Helifix oraz w miejscach pęknięć - analogia	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
16	d.2. kalk. własna 1.1	Oczyszczenie spoin i zwilżenie dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
17	d.2. kalk. własna 1.1	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2.1.		Prace konserwatorskie			
2					
18	TZKNC N-K/ d.2. III t.05-f.01 1.2	Dezynfekcja i usunięcie glonów i porostów ze ścian - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę Krotność = 3 4.98*7.0+0.64*0.50*2-1.77*3.20+7.70*7.0+3.96*7.0-1.61*3.23+7.0*7.96+0.12*3.45+0.12*0.9+0.12*0.53	m ²		
			m ²	162.561	
				RAZEM	162.561
19	KNR 19-01 d.2. 0629-03 1.2	Roboty odgrzybieniowe ścian - oczyszczenie przy pomocy miękkich szczotek przy pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		4.98*7.0+0.64*0.50*2-1.77*3.20+7.70*7.0+3.96*7.0-1.61*3.23+7.0*7.96+0.12*3.45+0.12*0.9+0.12*0.53	m ²	162.561	
				RAZEM	162.561
20	KNR 0-26 d.2. 0637-09 1.2 analogia	Odsalanie powierzchni muru-przyjęto 5% powierzchni	m ²		
		162.561*0.05	m ²	8.128	
				RAZEM	8.128
21	d.2. kalk. własna 1.2	Wstępna konsolidacja sypiących się spoin i cegieł muru preparatem KSE 300 (Remmers)	m ²		
		4.98*7.0+0.64*0.50*2-1.77*3.20+7.70*7.0+3.96*7.0-1.61*3.23+7.0*7.96+0.12*3.45+0.12*0.9+0.12*0.53	m ²	162.561	
				RAZEM	162.561
22	d.2. analiza indywidualna 1.2	Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego na fragmentach przeznaczonych do ekspozycji (Metoda Rotec Remmers)	m ²		
		162.561*0.2	m ²	32.512	
				RAZEM	32.512
23	KNR 19-01 d.2. 0314-01 1.2 kalk. własna	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły	m ²		
		162.561*0.1	m ²	16.256	
				RAZEM	16.256
24	d.2. analiza indywidualna 1.2	Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą barwioną o cechach zbliżonych do istniejącej	m ²		
		162.561*0.1	m ²	16.256	
				RAZEM	16.256
25	KNR 19-01 d.2. 0325-03 1.2 kalk. własna	Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
		162.561	m ²	162.561	
				RAZEM	162.561
26	d.2. wycena indywidualna 1.2	Konserwacja zabytkowej posadzki zgodnie z programem prac konserwatorskich	m ²		
		32.74	m ²	32.740	
				RAZEM	32.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	Zasady Wy-nagradzania	Konserwacja i restauracja - dekoracja malarska	dm ²		
1.2	Artystów Plastyków Konserwato-rów-Restau-ratorów Dóbr Kultury Wycena prac konserwator-skich i res-tauratorskich	p powierzchnia w dm2			
		600	dm ²	600.000	
				RAZEM	600.000
28	Zasady Wy-nagradzania	Konserwacja i restauracja - wyprawy zabytkowe (Tynki stropów z fasetami w holu i korytarzu do poczekalni)	dm ²		
1.2	Artystów Plastyków Konserwato-rów-Restau-ratorów Dóbr Kultury Wycena prac konserwator-skich i res-tauratorskich				
		162.561*0.1*100	dm ²	1625.610	
				RAZEM	1625.610