

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Muzeum Sztuki Dawnej					
1		Roboty remontowe			
1	KNR-W 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Demontaż kraty okiennej o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.50*3.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 d.1 0354-05 analogia	Demontaż okien	m ²		
		1.50*3.00	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.1*32.74	m ³	3.274	
				RAZEM	3.274
5	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podestu drewnianego	m ²		
		37.02	m ²	37.020	
				RAZEM	37.020
6	KNR-W 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		(0.265+0.42+0.845+5.76+0.56+1.47+0.725+0.845+0.42+2.875+2.685+1.475+1.55+0.44+0.40+0.39)*4.64*0.6	m ²	58.812	
				RAZEM	58.812
8	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³		
		0.30*57.98	m ³	17.394	
				RAZEM	17.394
9	d.1 kalk. własna	Demontaż krzesel w sali kinowej z odzyskaniem materiału	szt		
		43	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNR-W 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²		
		31.58+2.29+9.49*1.20+1.68*2.40+2.19*2.40+1.87*2.30+8*0.09*2.29+6*0.09*2.29+3*0.17*1.68	m ²	62.589	
				RAZEM	62.589
12	KNR 2-02 d.1 0610-01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²		
		62.589	m ²	62.589	
				RAZEM	62.589
13	KNR 13-12 d.1 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²		
		62.589	m ²	62.589	
				RAZEM	62.589
14	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie desek podłogowych	m ²		
		31.58+2.29+9.49*1.20+1.68*2.40+2.19*2.40+1.87*2.30+8*0.09*2.29+6*0.09*2.29+3*0.17*1.68	m ²	62.589	
				RAZEM	62.589
15	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m		
		6*0.31+6*0.41+6*0.50+6*0.59+6*0.68+6*0.77+6*0.90+6*0.9+8*5.85	m	77.160	
				RAZEM	77.160
16	KNNR 3 d.1 0801-07	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		30.774	m ²	30.774	
				RAZEM	30.774
17	KNR 2-02 d.1 2003-01 analogia	Rozebranie ścianki z płyt g-k	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.60*4.66	m ²	26.096	
				RAZEM	26.096
18	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.215*2.42*4.66	m ³	2.425	
				RAZEM	2.425
19	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		(0.515+0.13+0.33+0.265+6.91+1.37+1.48+0.545+0.31+0.25+0.25+0.605+0.59)*4.64*0.6+59.26	m ²	96.983	
				RAZEM	96.983
20	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³		
		0.30*59.26	m ³	17.778	
				RAZEM	17.778
21	KNR 19-01 d.1 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
		1.40*2.02	m ²	2.828	
				RAZEM	2.828
22	KNR 19-01 d.1 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³		
		1.60*0.24*0.30	m ³	0.115	
				RAZEM	0.115
23	KNR 19-01 d.1 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły	m ³		
		0.31*1.515*0.9	m ³	0.423	
				RAZEM	0.423
24	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		0.785*4.66	m ²	3.658	
				RAZEM	3.658
25	KNR 4-01 d.1 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
26	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²		
		5.88	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
27	KNR 2-02 d.1 0610-01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²		
		5.88	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
28	KNR 13-12 d.1 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²		
		5.88	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
29	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie desek podłogowych	m ²		
		5.88	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
30	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m		
		3.6+2*2.35	m	8.300	
				RAZEM	8.300
31	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		((2.49+2.25)*4.64-1.70*2.02)*0.6+5.88	m ²	17.016	
				RAZEM	17.016
32	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³		
		0.30*5.88	m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
33	KNR 19-01 d.1 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 19-01 d.1 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30*0.24*0.30	m ³	0.166	
				RAZEM	0.166
36	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.31*2.51*4.66	m ³	3.626	
		-(0.31*0.82*2.02)	m ³	-0.513	
				RAZEM	3.113
37	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3.335*4.66	m ²	15.541	
				RAZEM	15.541
38	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
39	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
40	KNR 2-02 d.1 0610-01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
41	KNR 13-12 d.1 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
42	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie desek podłogowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
43	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m		
		5.4+3*2.35	m	12.450	
				RAZEM	12.450
44	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		(0.195+0.555+3.655)*4.64*0.6+7.89	m ²	20.154	
				RAZEM	20.154
45	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.3*7.89	m ³	2.367	
				RAZEM	2.367
46	KNR-W 4-02 d.1 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
48	KNR 2-02 d.1 0610-01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
49	KNR 13-12 d.1 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
50	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m		
		5.4+3*2.55	m	13.050	
				RAZEM	13.050
51	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie desek podłogowych	m ²		
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
52	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
53	KNR 19-01 d.1 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 19-01 d.1 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³		
		1.15*0.24*0.20	m ³	0.055	
				RAZEM	0.055
55	KNR 19-01 d.1 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły	m ³		
		0.215*0.955*0.9+0.335*1.0*1.20	m ³	0.587	
				RAZEM	0.587
56	KNR 4-01 d.1 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.30*0.3	m	1.600	
				RAZEM	1.600
57	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		(2.545+0.545+1.15+0.2+0.065+0.05+0.05+0.035+0.04+2.03+0.03+0.05+0.05+0.05+0.05+0.18+3.375)*4.64*0.6+9.30	m ²	38.518	
				RAZEM	38.518
58	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie podłogi drewnianej (schody+podest)	m ²		
		0.15*3.13*6+0.32*3.13*5+1.51*2.72+0.52*1.73	m ²	12.832	
				RAZEM	12.832
59	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m		
		7*3*1.50	m	11.500	
				RAZEM	11.500
60	KNR 19-01 d.1 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²		
		(3.535+0.625+0.04+0.05+0.05+0.05+0.04+0.065+0.06+0.04+0.02+3.59+3.235)*4.64*0.6+11.7	m ²	43.438	
				RAZEM	43.438
61	KNR 2-02 d.1 2003-01 analogia	Rozebranie ścianki z płyty g-k	m ²		
		2.54*2.20	m ²	5.588	
		-(0.9*2.07)	m ²	-1.863	
				RAZEM	3.725
62	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²		
		8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
63	KNR 19-01 d.1 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 19-01 d.1 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
66	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
67	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3.27	m ²	3.270	
				RAZEM	3.270
68	KNR 4-01 d.1 0811-07	Skucie płytek ceramicznych-ściany	m ²		
		1.75*(0.73+0.065+1.27+1.20+0.73+0.73+1.00+1.00+1.52)	m ²	14.429	
				RAZEM	14.429
69	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie pozostałości po klejach i zaprawach	m ²		
		poz.67+poz.68	m ²	17.699	
				RAZEM	17.699

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 4-01 d.1 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1.52*3.02 -(0.78*2.08)	m ² m ² m ²		
				4.590 -1.622	
				RAZEM	2.968
71	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.52*3.02+1.52*2.50 -(0.79*2.03)	m ² m ² m ²		
				8.390 -1.604	
				RAZEM	6.786
72	KNR-W 2-02 d.1 2701-01	Demontaż sufitu podwieszanego 3.27	m ² m ²		
				3.270	
				RAZEM	3.270
73	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 70	m ³ m ³		
				70.000	
				RAZEM	70.000
74	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu (beton, cegła, tynk, ceramika etc.) 70	m ³ m ³		
				70.000	
				RAZEM	70.000
75	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta 15mm 6.19	m ² m ²		
				6.190	
				RAZEM	6.190
76	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 6.19	m ² m ²		
				6.190	
				RAZEM	6.190
77	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-15cm 6.19	m ² m ²		
				6.190	
				RAZEM	6.190
78	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 6.19	m ² m ²		
				6.190	
				RAZEM	6.190
79	KNR 19-01 d.1 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.3*57.98	m ³ m ³		
				17.394	
				RAZEM	17.394
80	KNR 19-01 d.1 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.05*57.98	m ³ m ³		
				2.899	
				RAZEM	2.899
81	KNR-W 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.15*57.98	m ³ m ³		
				8.697	
				RAZEM	8.697
82	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-10 mm 57.98*0.012	t t		
				0.696	
				RAZEM	0.696
83	KNR 19-01 d.1 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 57.98	m ² m ²		
				57.980	
				RAZEM	57.980
84	KNR 19-01 d.1 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-10cm 57.98	m ² m ²		
				57.980	
				RAZEM	57.980
85	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko 57.98	m ² m ²		
				57.980	
				RAZEM	57.980
86	KNR-W 2-02 d.1 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02-ściana M3 1.0*1.81	m ² m ²		
				1.810	
				RAZEM	1.810
87	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-ocieplenie ściany M3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*1.81	m ²	1.810	
				RAZEM	1.810
88	KNR-W 2-02 d.1 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02-ściana M4 (0.73+0.50)*4.44	m ²		
			m ²	5.461	
				RAZEM	5.461
89	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-ocieplenie ściany M4 (0.73+0.50)*4.44	m ²		
			m ²	5.461	
				RAZEM	5.461
90	TZKNBK VIII d.1 07-30 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych (0.265+0.42+0.845+5.76+0.56+1.47+0.725+0.845+0.42+2.875+2.685+1.475+1.55+0.44+0.40+0.39)*4.64*0.6	m ²		
			m ²	58.812	
				RAZEM	58.812
91	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach 57.98	m ²		
			m ²	57.980	
				RAZEM	57.980
92	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie) poz.90	m ²		
			m ²	58.812	
				RAZEM	58.812
93	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności (0.265+0.42+0.845+5.76+0.56+1.47+0.725+0.845+0.42+2.875+2.685+1.475+1.55+0.44+0.40+0.39)*4.64+58.812)*0.1	m ²		
			m ²	15.683	
				RAZEM	15.683
94	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 156.832	m ²		
			m ²	156.832	
				RAZEM	156.832
95	KNR-W 4-01 d.1 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 70	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
96	KNR 4-01 d.1 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 8	gniazd.		
			gniazd.	8.000	
				RAZEM	8.000
97	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie marek stalowych pod belki stalowe 2xC280 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
98	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 36	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
99	KNR 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych 36	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
100	KNR 7-12 d.1 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 36	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
101	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 57.98	m ²		
			m ²	57.980	
				RAZEM	57.980
102	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacja z folii paroizolacyjnej 58.812	m ²		
			m ²	58.812	
				RAZEM	58.812
103	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 58.812	m ²		
			m ²	58.812	
				RAZEM	58.812
104	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 58.812	m ²		
			m ²	58.812	
				RAZEM	58.812

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-03 d.1 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 6cm pod osadzenie prętów system Helifix oraz w miejscach pęknięć - analogia	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
106	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
107	d.1 kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
108	Zasady Wynagradzania d.1 Artystów Plastyków Konservatorów-Restauratorów Dóbr Kultury Wycena prac konserwatorskich i restauratorskich	Konserwacja i restauracja - elementy architektoniczne metalowe (kolumny żeliwne) Przecięte wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. określające orientacyjne wartości stawki podstawowej: 3 680,31, zł % sp przyjęty z widełek % stawek	dm ²		
		128*2	dm ²	256.000	
				RAZEM	256.000
109	KNR 19-01 d.1 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0.3*59.26	m ³	17.778	
				RAZEM	17.778
110	KNR 19-01 d.1 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.05*59.26	m ³	2.963	
				RAZEM	2.963
111	KNR-W 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.15*59.26	m ³	8.889	
				RAZEM	8.889
112	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm	t		
		59.26*0.012	t	0.711	
				RAZEM	0.711
113	KNR 19-01 d.1 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		59.26	m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
114	KNR 19-01 d.1 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu-10cm	m ²		
		59.26	m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
115	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko	m ²		
		59.26	m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
116	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych	m ²		
		(0.515+0.13+0.33+0.265+6.91+1.37+1.48+0.545+0.31+0.25+0.25+0.605+0.59)*4.64*0.6	m ²	37.723	
				RAZEM	37.723
117	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²		
		59.26	m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
118	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie)	m ²		
		poz.116	m ²	37.723	
				RAZEM	37.723
119	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		((0.515+0.13+0.33+0.265+6.91+1.37+1.48+0.545+0.31+0.25+0.25+0.605+0.59)*4.64+59.26)*0.1	m ²	12.213	
				RAZEM	12.213

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów (0.515+0.13+0.33+0.265+6.91+1.37+1.48+0.545+0.31+0.25+0.25+0.605+0.59)*4.64+59.26	m ² m ²	122.132	
				RAZEM	122.132
121	KNR 2-02 d.1 0125-05	Założenie belek stalowych 2C pod ściankami I piętra (0.30+5.96+0.3)*41.8*2*2	kg kg	1096.832	
				RAZEM	1096.832
122	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
123	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
124	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
125	KNR K-21 d.1 0203-06	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm istn. podciągu, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756 (Cerinol FM), na pow. sufitowych (0.30*3)*6.00	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
126	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
127	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
128	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
129	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 59.26	m ² m ²	59.260	
				RAZEM	59.260
130	KNR 19-01 d.1 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.3*5.88	m ³ m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
131	KNR 19-01 d.1 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.05*5.88	m ³ m ³	0.294	
				RAZEM	0.294
132	KNR-W 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.15*5.88	m ³ m ³	0.882	
				RAZEM	0.882
133	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm (5.88*19.28)*0.012	t t	1.360	
				RAZEM	1.360
134	KNR 19-01 d.1 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
135	KNR 19-01 d.1 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10cm 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
136	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
137	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych (2.49+2.45)*4.64-1.70*2.02)*0.6	m ² m ²	11.693	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.693
138	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
139	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie) poz.137	m ² m ²	11.693	
				RAZEM	11.693
140	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (((2.49+2.45)*4.64-1.70*2.02)+5.88)*0.1	m ² m ²	2.537	
				RAZEM	2.537
141	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 25.368	m ² m ²	25.368	
				RAZEM	25.368
142	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
143	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
144	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
145	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
146	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
147	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
148	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 5.88	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
149	d.1 kalk. własna	Drzwi p.poż EI 60 dwuskrzydłowe 1,60x2,10 1.60*2.10	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
150	KNR 4-03 d.1 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 6cm pod osadzenie prętów system Helifix oraz w miejscach pęknięć - analogia 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
151	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
152	d.1 kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
153	KNR 19-01 d.1 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.3*7.89	m ³ m ³	2.367	
				RAZEM	2.367
154	KNR 19-01 d.1 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.05*7.89	m ³ m ³	0.395	
				RAZEM	0.395
155	KNR-W 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.15*7.89	m ³ m ³	1.184	
				RAZEM	1.184

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm 7.89*0.012	t t	0.095	
				RAZEM	0.095
157	KNR 19-01 d.1 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
158	KNR 19-01 d.1 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-gr. 10cm 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
159	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
160	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych (0.195+0.56+3.455)*4.64*0.6	m ² m ²	11.721	
				RAZEM	11.721
161	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
162	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie) poz.160	m ² m ²	11.721	
				RAZEM	11.721
163	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (0.195+0.56+3.455)*4.64+7.89)*0.1	m ² m ²	2.742	
				RAZEM	2.742
164	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 27.424	m ² m ²	27.424	
				RAZEM	27.424
165	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
166	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
167	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
168	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
169	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
170	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
171	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 7.89	m ² m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
172	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.3+1.255	m m	2.555	
				RAZEM	2.555
173	KNR 19-01 d.1 0327-06	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych w murach z cegły budowlanej 0.3+1.3	m m	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR-W 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*0.955*0.22	m ³ m ³	0.189	
				RAZEM	0.189
175	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1.0*1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
176	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych o długości powyżej 1m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
177	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2 (2.545+0.545+1.15+0.2+0.065+0.05+0.05+0.035+0.04+2.03+0.03+0.05+0.05+0.05+0.05+0.18+3.375)*4.64*0.6	m ² m ²	29.218	
				RAZEM	29.218
178	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
179	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie) poz.177	m ² m ²	29.218	
				RAZEM	29.218
180	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności ((2.545+0.545+1.15+0.2+0.065+0.05+0.05+0.035+0.04+2.03+0.03+0.05+0.05+0.05+0.05+0.18+3.375)*4.64+9.30)*0.1	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
181	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 57.997	m ² m ²	57.997	
				RAZEM	57.997
182	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
183	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
184	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
185	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
186	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
187	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
188	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
189	d.1 kalk. własna	Drzwi p.poz EI 60 jednoskrzydłowe 0,925x2,401 0.925*2.401	m ² m ²	2.221	
				RAZEM	2.221
190	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
191	KNR 19-01 d.1 0327-06	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylonych lub pionowych w murach z cegły budowlanej 0.60	m m	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
192	KNR-W 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.70*0.9*0.31	m ³ m ³	0.474	
				RAZEM	0.474
193	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m ² (3.535+0.625+0.04+0.05+0.05+0.05+0.04+0.065+0.06+0.04+0.02+3.59+3.235)*4.64*0.6	m ² m ²	31.738	
				RAZEM	31.738
194	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach 11.70	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
195	TZKNBK VIII d.1 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie) poz.193	m ² m ²	31.738	
				RAZEM	31.738
196	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.535+0.625+0.04+0.05+0.05+0.05+0.04+0.065+0.06+0.04+0.02+3.59+3.235)*4.64+11.70)*0.1	m ² m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
197	KNR 19-01 d.1 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 64.596	m ² m ²	64.596	
				RAZEM	64.596
198	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
199	KNR 4-01 d.1 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
200	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
201	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
202	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
203	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
204	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 11.7	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
205	KNR-W 2-02 d.1 2003-04 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² 1.82*2.20-0.9*2.07	m ² m ²	2.141	
				RAZEM	2.141
206	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.205	m ² m ²	2.141	
				RAZEM	2.141
207	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta 15mm 8.05	m ² m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
208	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 8.05	m ² m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
209	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
210	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
211	d.1 kalk. własna	Drzwi p.poz EI 60 jednoskrzydłowe 0,925x2,401	m ²		
		0.925*2.401	m ²	2.221	
				RAZEM	2.221
212	KNR 4-01 d.1 0212-03	Wykucie otworu w istniejącym spoczniku pod platformę dla niepełnosprawnych	m ³		
		0.94*1.58*0.14	m ³	0.208	
				RAZEM	0.208
213	d.1	Montaż podkonstrukcji pod platformę dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	d.1 analiza indywidualna	Montaż platformy podłogowej z przesuwem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR-W 2-02 d.1 2003-10	Montaż zabudowy podkonstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 (0.73+0.50)*4.44	m ²		
			m ²	5.461	
				RAZEM	5.461
216	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
217	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
218	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
219	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
220	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
		1.63*2.20+1.52*3.02-0.9*2.05	m ²	6.331	
				RAZEM	6.331
221	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.220	m ²		
			m ²	6.331	
				RAZEM	6.331
222	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż WC typu Kompakt dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
223	KNNR 4 d.1 0230-05 analogia	Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych -WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
224	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych wraz z ościeżnicą, z obróbką obudzenia	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
226	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.52*1.75-0.9*1.75+2.67*1.75+1.63*1.75+0.575*1.75+0.095*1.75+2.08*1.75	m ²	13.423	
				RAZEM	13.423
227	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.226	m ²	13.423	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.423
228	KNR 0-14 d.1 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm 3.27	m ² m ²	3.270	
				RAZEM	3.270
229	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej 3.27	m ² m ²	3.270	
				RAZEM	3.270
230	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm 3.27	m ² m ²	3.270	
				RAZEM	3.270
231	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 3.27	m ² m ²	3.270	
				RAZEM	3.270

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4 Betonowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU POKLASZTORNEGO
FRANCISZKANÓW (MNG) NA CELE MUZEALNE ODDZIAŁU SZTUKI DAWNEJ
ADRES INWESTYCJI : 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Olszewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. bud. Sebastian Szakiel
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 441873.29 zł

Słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 29/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2016

Data zatwierdzenia