
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4 Betonowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU POKLASZTORNEGO
FRANCISZKANÓW (MNG) NA CELE MUZEALNE ODDZIAŁU SZTUKI DAWNEJ
ADRES INWESTYCJI : 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Muzeum Sztuki Dawnej						
1		Roboty remontowe				
d.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0354- 08	Demontaż kraty okiennej o powierzchni ponad 2 m2	m ²	4.500	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0354- 05 analogia	Demontaż okien	m ²	4.500	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3.274	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0428- 03	Rozebranie podestu drewnianego	m ²	37.020	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	2.000	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	58.812	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0212- 02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³	17.394	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Demontaż krzesel w sali kinowej z odzyskaniem materiału	szt	43.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	3.000	0.00	0.00
d.1	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²	62.589	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 0610- 01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²	62.589	0.00	0.00
d.1	KNR 13-12 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²	62.589	0.00	0.00
d.1	KNR 4-04 0405- 03	Rozebranie desek podłogowych	m ²	62.589	0.00	0.00
d.1	KNR 4-04 0406- 05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m	77.160	0.00	0.00
d.1	KNNR 3 0801- 07	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²	30.774	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 2003- 01 analogia	Rozebranie ścianki z płyt g-k	m ²	26.096	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.425	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	96.983	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0212- 02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³	17.778	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m ²	2.828	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³	0.115	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły	m ³	0.423	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	3.658	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0336- 04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0.600	0.00	0.00
d.1	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²	5.880	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 0610- 01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²	5.880	0.00	0.00
d.1	KNR 13-12 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²	5.880	0.00	0.00
d.1	KNR 4-04 0405- 03	Rozebranie desek podłogowych	m ²	5.880	0.00	0.00
d.1	KNR 4-04 0406- 05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m	8.300	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	17.016	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0212- 02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-posadzka	m ³	1.764	0.00	0.00
d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1.000	0.00	0.00
35 d.1	KNR 19-01 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³	0.166	0.00	0.00
36 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3.113	0.00	0.00
37 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	15.541	0.00	0.00
38 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²	7.890	0.00	0.00
39 d.1	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²	7.890	0.00	0.00
40 d.1	KNR 2-02 0610- 01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²	7.890	0.00	0.00
41 d.1	KNR 13-12 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²	7.890	0.00	0.00
42 d.1	KNR 4-04 0405- 03	Rozebranie desek podłogowych	m ²	7.890	0.00	0.00
43 d.1	KNR 4-04 0406- 05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m	12.450	0.00	0.00
44 d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	20.154	0.00	0.00
45 d.1	KNR 4-01 0212- 02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	2.367	0.00	0.00
46 d.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	1.000	0.00	0.00
47 d.1	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-wykładzina	m ²	7.890	0.00	0.00
48 d.1	KNR 2-02 0610- 01 analogia	Demontaż płyt pilśniowych	m ²	7.890	0.00	0.00
49 d.1	KNR 13-12 0704-03 analogia	Demontaż płyt paździerzowych	m ²	7.890	0.00	0.00
50 d.1	KNR 4-04 0406- 05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m	13.050	0.00	0.00
51 d.1	KNR 4-04 0405- 03	Rozebranie desek podłogowych	m ²	7.890	0.00	0.00
52 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²	7.890	0.00	0.00
53 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.	1.000	0.00	0.00
54 d.1	KNR 19-01 0356-10	Rozebranie nadproży	m ³	0.055	0.00	0.00
55 d.1	KNR 19-01 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły	m ³	0.587	0.00	0.00
56 d.1	KNR 4-01 0336- 04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.600	0.00	0.00
57 d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	38.518	0.00	0.00
58 d.1	KNR 4-04 0405- 03	Rozebranie podłogi drewnianej (schody+podest)	m ²	12.832	0.00	0.00
59 d.1	KNR 4-04 0406- 05	Rozebranie słupków i belek drewnianych	m	11.500	0.00	0.00
60 d.1	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej	m ²	43.438	0.00	0.00
61 d.1	KNR 2-02 2003- 01 analogia	Rozebranie ścianki z płyty g-k	m ²	3.725	0.00	0.00
62 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²	8.050	0.00	0.00
63 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.	1.000	0.00	0.00
64 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
65 d.1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000	0.00	0.00
66 d.1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
67 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	3.270	0.00	0.00
68 d.1	KNR 4-01 0811-07	Skucie płytek ceramicznych-ściany	m ²	14.429	0.00	0.00
69 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie pozostałości po klejach i zaprawach	m ²	17.699	0.00	0.00
70 d.1	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²	2.968	0.00	0.00
71 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	6.786	0.00	0.00
72 d.1	KNR-W 2-02 2701-01	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²	3.270	0.00	0.00
73 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³	70.000	0.00	0.00
74 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu (beton, cegła, tynk, ceramika etc.)	m ³	70.000	0.00	0.00
75 d.1	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta 15mm	m ²	6.190	0.00	0.00
76 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	6.190	0.00	0.00
77 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-15cm	m ²	6.190	0.00	0.00
78 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	6.190	0.00	0.00
79 d.1	KNR 19-01 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	17.394	0.00	0.00
80 d.1	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2.899	0.00	0.00
81 d.1	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	8.697	0.00	0.00
82 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.696	0.00	0.00
83 d.1	KNR 19-01 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	57.980	0.00	0.00
84 d.1	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-10cm	m ²	57.980	0.00	0.00
85 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko	m ²	57.980	0.00	0.00
86 d.1	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02-ściana M3	m ²	1.810	0.00	0.00
87 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-ocieplenie ściany M3	m ²	1.810	0.00	0.00
88 d.1	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02-ściana M4	m ²	5.461	0.00	0.00
89 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-ocieplenie ściany M4	m ²	5.461	0.00	0.00
90 d.1	TZKNBK VIII 07-30 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych	m ²	58.812	0.00	0.00
91 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	57.980	0.00	0.00
92 d.1	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrzných ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	58.812	0.00	0.00
93 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	15.683	0.00	0.00
94 d.1	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²	156.832	0.00	0.00
95 d.1	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m	70.000	0.00	0.00
96 d.1	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	8.000	0.00	0.00
97 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC280	m	24.000	0.00	0.00
98 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	36.000	0.00	0.00
99 d.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	36.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100 d.1	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	36.000	0.00	0.00
101 d.1	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	57.980	0.00	0.00
102 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii paroizolacyjnej	m ²	58.812	0.00	0.00
103 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	58.812	0.00	0.00
104 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	58.812	0.00	0.00
105 d.1	KNR 4-03 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 6cm pod osadzenie prętów system Helifix oraz w miejscach pęknięć - analogia	m	2.000	0.00	0.00
106 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	szt	2.000	0.00	0.00
107 d.1	kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar	m	2.000	0.00	0.00
108 d.1	Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury Wycena prac konserwatorskich i restauratorskich	Konserwacja i restauracja - elementy architektoniczne metalowe (kolumny żeliwne) Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. określające orientacyjne wartości stawki podstawowej: 3 680,31, zł % sp przyjęty z widełek % stawek	dm ²	256.000	0.00	0.00
109 d.1	KNR 19-01 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	17.778	0.00	0.00
110 d.1	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2.963	0.00	0.00
111 d.1	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	8.889	0.00	0.00
112 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.711	0.00	0.00
113 d.1	KNR 19-01 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	59.260	0.00	0.00
114 d.1	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-10cm	m ²	59.260	0.00	0.00
115 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko	m ²	59.260	0.00	0.00
116 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych	m ²	37.723	0.00	0.00
117 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	59.260	0.00	0.00
118 d.1	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	37.723	0.00	0.00
119 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.213	0.00	0.00
120 d.1	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	122.132	0.00	0.00
121 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych 2C pod ściankami I piętra	kg	1096.832	0.00	0.00
122 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	59.260	0.00	0.00
123 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²	59.260	0.00	0.00
124 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²	59.260	0.00	0.00
125 d.1	KNR K-21 0203-06	Ręczne wypełnienie ubytków o głęb. 5 mm istn. podciągu, w konstrukcjach betonowych zbrojonych, zaprawą naprawczą PCC - weber.rep 756 (Cerinol FM), na pow. sufitowych	m ²	5.400	0.00	0.00
126 d.1	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	59.260	0.00	0.00
127 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	59.260	0.00	0.00
128 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	59.260	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
129	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	59.260	0.00	0.00
130	KNR 19-01 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	1.764	0.00	0.00
131	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.294	0.00	0.00
132	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	0.882	0.00	0.00
133	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	1.360	0.00	0.00
134	KNR 19-01 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	5.880	0.00	0.00
135	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10cm	m ²	5.880	0.00	0.00
136	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko	m ²	5.880	0.00	0.00
137	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych	m ²	11.693	0.00	0.00
138	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	5.880	0.00	0.00
139	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	11.693	0.00	0.00
140	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2.537	0.00	0.00
141	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	25.368	0.00	0.00
142	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	5.880	0.00	0.00
143	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²	5.880	0.00	0.00
144	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²	5.880	0.00	0.00
145	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	5.880	0.00	0.00
146	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	5.880	0.00	0.00
147	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	5.880	0.00	0.00
148	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	5.880	0.00	0.00
149	kalk. własna	Drzwi p.poż EI 60 dwuskrzydłowe 1,60x2,100	m ²	3.360	0.00	0.00
150	KNR 4-03 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 6cm pod osadzenie prętów system Helifix oraz w miejscach pęknięć - analogia	m	8.000	0.00	0.00
151	kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	szt	8.000	0.00	0.00
152	kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar	m	8.000	0.00	0.00
153	KNR 19-01 0913-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	2.367	0.00	0.00
154	KNR 19-01 0913-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.395	0.00	0.00
155	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	1.184	0.00	0.00
156	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.095	0.00	0.00
157	KNR 19-01 0605-03	Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	7.890	0.00	0.00
158	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-gr. 10cm	m ²	7.890	0.00	0.00
159	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Wylewka grubości 120mm zatarta na gładko	m ²	7.890	0.00	0.00
160	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych	m ²	11.721	0.00	0.00
161	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	7.890	0.00	0.00
162	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	11.721	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
163 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2.742	0.00	0.00
164 d.1	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²	27.424	0.00	0.00
165 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	7.890	0.00	0.00
166 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²	7.890	0.00	0.00
167 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²	7.890	0.00	0.00
168 d.1	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	7.890	0.00	0.00
169 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	7.890	0.00	0.00
170 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	7.890	0.00	0.00
171 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	7.890	0.00	0.00
172 d.1	KNR-W 2-02 0147-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.555	0.00	0.00
173 d.1	KNR 19-01 0327-06	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylonych lub pionowych w murach z cegły budowlanej	m	1.600	0.00	0.00
174 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.189	0.00	0.00
175 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²	1.200	0.00	0.00
176 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych o długości powyżej 1m	szt	1.000	0.00	0.00
177 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m ²	m ²	29.218	0.00	0.00
178 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	9.300	0.00	0.00
179 d.1	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	29.218	0.00	0.00
180 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5.800	0.00	0.00
181 d.1	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²	57.997	0.00	0.00
182 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	9.300	0.00	0.00
183 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²	9.300	0.00	0.00
184 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²	9.300	0.00	0.00
185 d.1	KNR 0-14 2012-01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	9.300	0.00	0.00
186 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	9.300	0.00	0.00
187 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	9.300	0.00	0.00
188 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	9.300	0.00	0.00
189 d.1	kalk. własna	Drzwi p.poż EI 60 jednoskrzydłowe 0,925x2,401	m ²	2.221	0.00	0.00
190 d.1	KNR-W 2-02 0147-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.200	0.00	0.00
191 d.1	KNR 19-01 0327-06	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylonych lub pionowych w murach z cegły budowlanej	m	0.600	0.00	0.00
192 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.474	0.00	0.00
193 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m ²	m ²	31.738	0.00	0.00
194 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sufitach	m ²	11.700	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
195 d.1	TZKNBK VIII 07-72	Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie paczką stalową do połysku (blichowanie)	m ²	31.738	0.00	0.00
196 d.1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	6.460	0.00	0.00
197 d.1	KNR 19-01 1301-04	Malowanie farbą krzemianową dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	64.596	0.00	0.00
198 d.1	KNR 4-01 0701- 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	11.700	0.00	0.00
199 d.1	KNR 4-01 0410- 01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 19 mm	m ²	11.700	0.00	0.00
200 d.1	KNR 4-01 0609- 01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²	11.700	0.00	0.00
201 d.1	KNR 0-14 2012- 01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	11.700	0.00	0.00
202 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	11.700	0.00	0.00
203 d.1	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	11.700	0.00	0.00
204 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	11.700	0.00	0.00
205 d.1	KNR-W 2-02 2003-04 z.sz.5.1. 9929- 03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ²	m ²	2.141	0.00	0.00
206 d.1	KNR 2-02 0613- 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	2.141	0.00	0.00
207 d.1	KNR 0-14 2012- 01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta 15mm	m ²	8.050	0.00	0.00
208 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	8.050	0.00	0.00
209 d.1	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	8.050	0.00	0.00
210 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	8.050	0.00	0.00
211 d.1	kalk. własna	Drzwi p.poż EI 60 jednoskrzydłowe 0,925x2,401	m ²	2.221	0.00	0.00
212 d.1	KNR 4-01 0212- 03	Wykucie otworu w istniejącym spoczniku pod platformę dla niepełnosprawnych	m ³	0.208	0.00	0.00
213 d.1		Montaż podkonstrukcji pod platformę dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00
214 d.1	analiza indywidualna	Montaż platformy podłogowej z przesuwem	szt	1.000	0.00	0.00
215 d.1	KNR-W 2-02 2003-10	Montaż zabudowy podkonstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02	m ²	5.461	0.00	0.00
216 d.1	KNR 0-14 2012- 01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	3.300	0.00	0.00
217 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	3.300	0.00	0.00
218 d.1	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	3.300	0.00	0.00
219 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	3.300	0.00	0.00
220 d.1	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych	m ²	6.331	0.00	0.00
221 d.1	KNR 2-02 0613- 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	6.331	0.00	0.00
222 d.1	KNR 2-15 0224- 03	Montaż WC typu Kompakt dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00
223 d.1	KNNR 4 0230- 05 analogia	Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych -WC	kpl.	1.000	0.00	0.00
224 d.1	KNR 2-15 0221- 01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.	1.000	0.00	0.00
225 d.1	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych wraz z ościeżnicą, z obróbką obsadzenia	m ²	1.845	0.00	0.00
226 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	13.423	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
227 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²	13.423	0.00	0.00
228 d.1	KNR 0-14 2012- 01	Montaż sufitu podwieszanego podwójna płyta gr. 15mm	m ²	3.270	0.00	0.00
229 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	3.270	0.00	0.00
230 d.1	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm	m ²	3.270	0.00	0.00
231 d.1	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²	3.270	0.00	0.00
Razem dział: Roboty remontowe						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł